

**TROŠKOVNIK I. I II. FAZE UREĐENJA PROSTORIJE
 KABINETA I BIBLIOTEKE U PRIZEMLJU**

Broj stavke	Opis stavke	JM	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
UREĐENJE KABINETA SOBE 5. PRI FILOZOFSKOM FAKULTETU. I.M.RONJGOVA 1. PULA					
A. GRAĐEVINSKI RADOVI					
1.	Pažljiva demontaža ulazne stijene sa štokom koja će se preraditi i ponovno montirati (dim 150x290)	kom	1,00		
2.	Pažljiva demontaža ulazne stijene u kabinet sa štokom koja će se preraditi i ponovno montirati (dim 100x210)	kom	1,00		
3.	Rušenje drvene stijene obostrano obložene. Ukupne debljine 15 cm. Utovar i odvoz.	m2	42,00		
4.	Demontaža spuštenog plafona sa podkonstrukcijom	m2	2,00		
5.	Demontaža elektroinstalacije Pažljiva demontaža uređaja: zvono, kamera, utičnice, prekidač, panik rasvjeta, rasvjeta...s pripadajućom instalacijom. Uređaji će se predati investitoru i ponovno montirati.	pšl	1,00		
6.	Demontaža table dim 240x120cm i predaja investitoru	kom	1,00		
7.	Krpanje poda (parket) nakon demontaže stijene	m'	9,00		
8.	Krpanje stropa (knauf) nakon demontaže stijene	m'	9,00		
9.	Izrada čelične konstrukcije za galeriju, miniziranje i farbanje. HEA 180, m' IMP 180 m'26, OSB ploče m2 24,00. Štemanje i krpanje u nosivom zidu kom 8. HEA 180 - m'7 INP 180 - m'26 OSB ploče štemanje i krpanje u nosivom zidu za ležajeve	kg kg m2 kom	170,00 1.022,00 24,00 8,00		
10.	Dobava i polaganje laminata na podnu konstrukciju galerije pod lajsna	m2 m'	24,00 22,00		
11.	Metalno okruglo stubište sa ogradom, gazištima, centralni stup. Visinska razlika 230 cm, radijus 100 cm.	kg	480,00		
12.	Izrada pregrade od knaufa sa dvostrukom oblogom obostrano i zvučnom izolacijom.	m2	49,00		
13.	Farbanje zidova i plafona uz prethodno gletanje.	m2	150,00		
14.	Montaža demontiranih uređaja elektroinstalacije.	paušal	1,00		
15.	Izrada novih strujnih krugova dužine cca 15 m sa štemanjem i krpanjem. 3x1,5 mm2 kom2, 3x2,5mm2 kom2 3x1,5 mm2 3x2,5 mm2	m' m'	30,00 30,00		
16.	Dobava i postava parket lajsni i lakiranje.	m'	18,00		
17.	Lakiranje i brušenje postojećeg parketa.	m2	24,00		
18.	Odvoz demonitirane stijene u radionu, ukljanjanje nadsvjeta, montaža i farbanje sa svim predradnjama. (STARA 150X290, NOVA MJERA 150X205).	kpl	1,00		
19.	Montaža i farbanje postojećih vrata i štoka sa svim predradnjama na ulazna vrata u kabinet. Dim. 100x205.	kpl	1,00		
20.	Završno čišćenje	m2	60,00		
Ukupno A. - GRAĐEVINSKI RADOVI (Kn) UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU					

**TROŠKOVNIK I. I II. FAZE UREĐENJA PROSTORIJE
 KABINETA I BIBLIOTEKE U PRIZEMLJU**

Broj stavke	Opis stavke	JM	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
B. ZAVRŠNI RADOVI U BIBLIOTECI I KABINETU					
1.	Izrada plafona od knaufa, bez izolacije..	m2	26,00		
2.	Farbanje zidova i plafona uz prethodno gletanje.	m2	52,00		
3.	Dobava i montaža tipskih polica za knjige i registratore. Dubina 30 cm.	m2	18,00		
4.	Dobava i montaža tipskih polica za knjige i registratore. Dubina 40 cm.	m2	6,00		
5.	Dobava i montaža rasvjete na spušteni plafon.	kom	6,00		
Ukupno B. - ZAVRSNI RADOVI U BIBLIOTECI I KABINETU (Kn) UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU					
C. UREĐENJE PREOSTALOG DIJELA UČIONE					
1.	Iznošenje inventara i vraćanje istog nakon izvedenih radova.	sati	8,00		
2.	Demontaža postojećih parket lajsni.	m'	23,00		
3.	Struganje postojeće boje sa zidova, krpanje, gletanje i farbanje.	m2	90,00		
4.	Farbanje plafona od knaufa.	m2	46,00		
5.	Dobava i postava parketa na mjestima gdje nedostaje. a) parket	m2	2,00		
	b) zarezivanje	m'	4,50		
6.	Struganje i lakiranje parketa.	m2	48,00		
7.	Dobava i lakiranje parket lajsni.	m'	23,00		
8.	Dobava materijala, struganje dotrajale boje, brušenje i lakiranje ulaznih vrata u prostor i vrata između učiona (vrata su profilirana, štok masivan i profiliran i sa masivnom ukrasnom lajsnom).	m2	19,00		
9.	Pokretna skela za rad na visini od 4,5 m.	kom	1,00		
10.	Završno čišćenje.	m2	48,00		
Ukupno C. - UREĐENJE PEOSTALOG DIJELA UCIONE (Kn) UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU					
REKAPITULACIJA - UREĐENJE KABINETA SOBE 5. PRI FILOZOFSKOM FAKULTETU					
A. GRAĐEVINSKI RADOVI					
B. ZAVRŠNI RADOVI U BIBLIOTECI I KABINETU					
C. UREĐENJE PREOSTALOG DIJELA UČIONE					
Ukupno - REKAPITULACIJA (bez PDV-a):					
PDV 25 % :					
SVEUKUPNO (s PDV-om) :					

